

---

# 「공공 건설공사장」 정부합동 점검 계획

---

2022. 6.



**행 정 안 전 부**  
(정부합동안전점검단)

# 「공공 건설공사장」 정부합동 점검 계획

- ❖ 안전관리 부실에 따른 대규모 사고 발생이 반복되고 있는 「공공 건설공사장」에 대한 정부합동 점검(표본) 계획임(22.5.30. 대통령실 지시사항)

## I. 추진 개요

### □ 추진 배경

- 최근 「공공 건설공사장」 내 안전관리 부실로 인한 대규모 사고\*가 발생됨에 따라,
    - 「공공 건설공사장」에서 발생할 수 있는 각종 안전사고 위험요인 사전 제거를 위해 안전관리 실태점검 추진
- \* '22.5.28. 경상북도 울진 산불, '20.7.10. 부산 동천 범람(홍수피해) 등

### □ 주요 내용

- 「산업안전보건법」, 「건설기술진흥법」 등에 따른 안전관리실태 점검
- 「중대재해처벌법」에 따른 안전 및 보건 확보의무 준수 여부 점검
- 「하천법」 등에 따른 공사 및 유지·보수에 관한 사항 점검
- 시설·전기·가스·소방 등 개별법에 따른 안전점검

### □ 추진 방향

- (전수점검) 부처 및 지자체별 소관 「공공 건설공사장」 점검 실시
    - (점검기간) 2022. 6. 13. ~ 6. 24. / 10일간
    - ※ (관계부처) 소관 「공공 건설공사장」에 대한 안전관리 실태 점검 및 결과 총괄  
(시·도) 사군구 점검 총괄 및 자체 발주 사업에 대한 점검 실시 (사군구) 전수점검 실시
  - (합동점검) 환경부·고용부·국토부 등 정부합동 점검 실시
    - (점검기간) 2022. 6. 29. ~ 7. 5. / 5일간
    - (점검대상) 부처(환경부 및 국토부) 및 지자체에서 점검한 건설공사장 중 고위험 취약시설을 대상으로 표본점검 실시
    - ※ 점검 대상 및 세부일정 등은 점검결과 취합 후 추후 통보 예정
- [붙임 1] 점검 대상 및 점검반 편성(안)

## II. 세부 점검사항

---

### □ 「산업안전보건법」에 따른 안전관리실태 점검

- 안전보건관리책임자 등의 선임 및 안전·보건관리 등 의무준수 여부
- 유해위험방지계획 및 안전관리계획에 따른 이행 준수 여부
- 안전교육 실시 여부 및 안전보건표지의 설치·부착 여부
- 작업장·통로(가설통로, 계단 등), 보호구(안전모, 안전대, 안전화 등) 착용 여부 등

### □ 「건설기술진흥법」 등에 따른 안전관리실태 점검

- 건설공사의 안전관리계획 수립 및 기준 적정성 여부
- 안전관리계획에 따른 이행(안전점검\* 등) 여부 등
- \* 건설사업자와 주택건설등록업자가 실시하여야 하는 자체안전점검, 정기안전점검 및 정밀안전점검 등

### □ 「중대재해처벌법」에 따른 안전 및 보건 확보의무 준수 여부 점검

- 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 여부
- 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치 여부
- 관계기관(부처·지자체 등)이 관계 법령에 따라 개선을 명한 사항의 조치 여부
- 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 여부 등

### □ 「하천법」 등에 따른 공사 및 유지·보수에 관한 사항 점검

- 공사시행계획 수립 및 그 내용에 관한 적정성 여부
- 공사 현황에 대한 점검·순찰 등 안전관리 기준 준수 여부 등

### □ 시설·전기·가스·소방 등 개별법에 따른 점검 등

- (시설) 주요 구조체 균열, 누수 및 탈락, 철골재 손상, 철근노출 및 부식 여부
- (전기) 기계·기구 등의 충전부 절연, 누전차단기 등에 의한 감전방지 조치 여부
- (가스) 가스 등의 용기 보관 및 가스용접 등의 작업의 적정성 여부
- (소방) 소화기 등 임시소방시설 설치 및 유지관리의 적정성 여부 등

[붙임 2] 건설공사장 정부합동 안전점검표

### Ⅲ. 행정 사항

---

- 부처·지자체별 소관 「공공 건설공사장」에 대한 전수점검 실시 : 6.13.~6.24.
- 부처·지자체 소관분야 「공공 건설공사장」 자체점검 결과 제출 : ~6.24.
  - ※ 중앙부처(국토부, 환경부에 한함) 및 지자체 자체점검 결과(지적사항 등) 취합·제출
- 점검관 명단 제출(점검 대상 및 세부일정 통보 후)
- 관계부처(환경부·고용부·국토부 등) 합동점검(표본) 협조 : 6.29. ~ 7.5.
  - i) 정부합동 안전점검에 따른 회의실 및 자료준비 등 협조
  - ii) 기타 공공 건설공사장 점검에 따른 사전 조치할 사항(점검 사전 공지 등)
- 제도개선 및 개선요구사항 자료 제출(점검결과 통보 후) : 분기별

# 붙임 1

## 점검 대상 및 점검반 편성(안)

### □ 점검 대상

구분	공사명	소재지	발주기관	공사금액(억원)	착공일	준공일	진행률(%)
관계기관(부처·지자체 등) 현황 자료 검토 후 최종 대상 선정 예정							

### □ 점검반 편성(안)

구분	팀장	성명	점검관 (13명)	비고
점검반장	재난협력정책관	고광완		
1팀 (14명)	재난안전점검과장	이응범	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정안전부(총괄)</li> <li>○ 환경부(하천)</li> <li>○ 국토교통부(시설)</li> <li>○ 고용노동부(산업안전)</li> <li>○ 소방청(화재)</li> <li>○ 시·도/시·군·구(안전관리 체계)</li> <li>○ 국토안전관리원(시설)</li> <li>○ 한국전기안전공사(전기)</li> <li>○ 한국가스안전공사(가스)</li> <li>○ 한국산업안전보건공단(산업안전)</li> <li>○ 건축구조기술사(구조)</li> <li>○ 건축사(구조)</li> </ul>	
2팀 (14명)	정부합동안전점검단장	김주섭	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정안전부(총괄)</li> <li>○ 환경부(하천)</li> <li>○ 국토교통부(시설)</li> <li>○ 고용노동부(산업안전)</li> <li>○ 소방청(화재)</li> <li>○ 시·도/시·군·구(안전관리 체계)</li> <li>○ 국토안전관리원(시설)</li> <li>○ 한국전기안전공사(전기)</li> <li>○ 한국가스안전공사(가스)</li> <li>○ 한국산업안전보건공단(산업안전)</li> <li>○ 건축구조기술사(구조)</li> <li>○ 건축사(구조)</li> </ul>	

※ 점검대상 및 일정 등 세부추진 계획은 별도 통보 예정, 점검반 인력은 여건에 따라 탄력적 운영

## 붙임 2

## 건설공사장 정부합동 안전점검표

1. 점검일시 : 2022. . . . .

2. 시설명 :

구분	점검사항	점검결과			
		적합	부적합	해당 없음	세부내용
일반사항	<b>■ 건설공사현장 점검 여부</b> (건진법 제54조) ※ 재해·재난·중대결함·민원제기·사고예방 등				
	<b>■ 건설공사 안전관리계획 수립 및 안전점검</b> (건진법 제62조) - 자체안전점검(매일), 정기안전점검, 정밀안전점검 등 ※ 제1,2종시설물, 지하 10m이상 굴착공사 등 - 소규모 안전관리계획의 수립 ※ 2층이상 10층미만 건축공사(1,000㎡이상 공동주택, 제1·2종근생, 공장/5,000㎡이상 창고)				
	<b>■ 안전관리조직 구성 여부</b> (건진법 제64조) - 안전총괄책임자, 분야별 안전관리책임자 등				
	<b>■ 안전교육 실시 여부</b> (건진법 제65조, 산안법 제29조) - 매일 공사 착수 전 실시 및 기록·관리, 고용부령에 의한 정기적인 안전보건교육 등				
	<b>■ 안전보건관리책임자 등 배치여부</b> (산안법 제15조~제19조) * 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자 등				
	<b>■ 안전보건표지의 설치·부착</b> (산안법 제37조)				
	<b>■ 안전조치 및 보건조치</b> (산안법 제38조,제39조)				
	<b>■ 유해위험방지계획서 작성 등</b> (산안법 제42조)				
	<b>■ 품질관리계획의 적정성 여부</b> (건진법 제55조)				
	<b>■ 기타 점검의견</b>				

구분	점검사항	점검결과			
		적합	부적합	해당없음	세부내용
하천분야	<b>■ 흙막이공 관리 적정성 등</b> - 막이공의 주변여건, 가설재의 설치상태, 지하매설물 및 인근구조물의 조사·보호조치 - 배수시설 등 수방대책, 재료의 품질관리 및 시공관리상태 등				
	<b>■ 가물막이공 관리 적정성 등</b> - 가물막이공의 주변여건, 가설재의 설치상태, 지하매설물 및 인근구조물의 조사·보호조치 - 하천의 통수단면 감소에 대한 대책, 홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책, 재료의 품질관리 및 시공관리상태 등				
	<b>■ (제방) 본체 및 비탈면 흙 쌓기공 적정성 등</b> - 다짐방법, 순서, 시험의 준수 여부, 성토두께의 준수 여부, 때붙임 시공상태, 호안공 시공상태, 사면의 시공상태, 계측관리상태, 파이핑 여부 점검 및 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합 여부 등				
	<b>■ 기타 점검의견</b>				
시설분야 (토공사, 가설공사 등)	<b>■ 기초 토공사의 적정성 등</b> - 기초 세굴, 부등침하 및 건물 인근 지하수 누출 - 배수시설의 적정성 등				
	<b>■ 작업장 안전 여부 등</b> - 작업장 청결·조도·작업발판 등 - 안전난간 구조·설치요건, 출입금지 등 - 추락 및 낙하물 방지망 설치 등				
	<b>■ 통로, 계단의 기준 등</b> - 가설통로, 사다리식통로, 계단폭·난간높이 등				
	<b>■ 보호구 사용 여부 등</b> - 안전모, 안전대, 안전화, 보안경, 방진마스크 등				
	<b>■ 관리감독자의 직무 이행 여부 등</b> - 사용제한, 약천후 시 작업중지, 운전자 이탈금지 등				
	<b>■ 추락·붕괴에 의한 위험방지 조치 등</b> - 개구부 방호조치, 지붕위 위험방지, 울타리 설치 등				

구분	점검사항	점검결과			
		적합	부적합	해당 없음	세부내용
	<b>■ 비계 설치의 적정성 등</b> - 작업발판, 강관비계, 시스템비계, 이동식비계 등				
	<b>■ 기계·기구 등 위험예방 조치 등</b> - 공작기계, 목재가공용, 원심기, 고속회전체, 양중기, 크레인, 곤돌라, 승강기, 지게차, 향타기, 건설기계 등				
	<b>■ 기타 점검의견</b>				
시설분야 (구체공사 등)	<b>■ 지반 및 공사장 인근 침하 여부</b> - 건물주변 지반 단차 및 균열, 지하수 누출 등				
	<b>■ 건물 균열 여부</b> - 기둥, 보, 슬래브, 내력벽 등 균열 유무, 진행성 관리 등				
	<b>■ 건물 기울어짐 등 여부</b>				
	<b>■ 철근노출 및 부식, 박리, 박락 여부</b>				
	<b>■ 철골재 손상여부, 볼트체결 상태 등 적정성</b>				
	<b>■ 지붕, 옥상마감 적정성</b> - 난간높이(1.2m), 배수구 상태, 방수층 손상 등				
	<b>■ 내·외부 마감재 적정성 등</b> - 탈락, 들뜸, 추락위험 등 - 계단 미끄럼방지시설 설치 유무 - 내·외부 마감재의 과도한 변이 등				
	<b>■ 환기구 덮개, 점검로 상태의 적정성 등</b> - 환기구 및 점검로 등 변형, 부식 여부 등				
	<b>■ 기타 점검의견</b>				



구분	점검사항	점검결과			
		적합	부적합	해당없음	세부내용
전기분야	<b>■ 전기안전관리자 선임 여부</b> ※ 전기안전관리법 시행규칙 제25조 및 별표8에 의거				
	<b>■ 전기안전관리자 직무고시 이행 여부</b> - 안전관리규정 매년 작성 및 점검 계획 수립 - 일상·정기·정밀(연차) 점검 이행 - 점검기록 서류 및 안전관리교육 서류 4년간 보존 - 전기설비 공사 및 운전·조작 안전관리 - 전기실, 배전실 등 위험한 장소에 위험표지 설치				
	<b>■ 법정검사(사용전검사, 정기검사) 수검 여부</b>				
	<b>■ 전기 기계·기구 등으로 인한 위험 방지 조치</b> - 전기 기계·기구 등의 충전부 절연 - 전기 기계·기구의 접지 및 누전차단기에 의한 감전방지 - 전기 기계·기구의 조작시 등의 안전조치 등				
	<b>■ 배선 및 이동전선으로 인한 위험 방지 조치</b> - 통로바닥에서의 전선 등 사용금지 - 배선 등의 절연피복 등				
	<b>■ 전기작업에 대한 위험 방지</b> - 전기작업자의 제한 - 활선 및 충전전로와 그 인근에서의 전기작업				
	<b>■ 정전기 및 낙뢰로 인한 재해 예방 조치 등</b> - 정전기로 인한 화재 폭발 등 방지 - 피뢰설비의 설치 등				
	<b>■ 기타 점검의견</b>				
가스분야	<b>■ 위험물질 등의 제조 등 작업시의 조치</b> - 인화성 가스를 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는것에 접근시키거나 압축·가열 또는 주입하는 행위				
	<b>■ 폭발 또는 화재 등의 예방 조치</b> - 환풍기, 배풍기 등 환기장치의 적절한 설치 등				
	<b>■ 가스용접 등의 작업의 적정성</b> - 가스등의 호스와 취관은 가스누출 우려가 없는 것 사용 - 가스등의 공급에 대한 오조작을 방지하기 위한 표시 - 안전인증을 받은 역화방지장치 설치 등				
	<b>■ 가스등의 용기 보관의 적정성</b> - 통기·환기가 불충분한 장소, 화기·위험물 취급 장소 등 - 가연성가스 저장설비와 화기취급장소와 우회거리 8m유지(산소저장설비는 5m) 등				
	<b>■ 가스사용 법정 신고 및 완성검사</b> - 특정고압가스(압축 50m <sup>3</sup> 액화가스 250kg 초과 시설 등) 사용신고 및 완성검사 여부 - 가스사고배상책임보험 가입 여부				
	<b>■ 기타 점검의견</b>				

구분	점검사항	점검결과			
		적합	부적합	해당 없음	세부내용
보건위생 분야	<b>■ 사무실, 휴게실, 집단급식소 등 위생관리 실태의 적정성 여부</b> - 먹는물수질검사기준에 검사를 받은 적합한 식수사용 - 시설물 환기장치 유지관리 및 청소·위생·소독관리 등				
	<b>■ 사무실 등 시설 내 건강장애 예방 여부 등</b> - 병원체, 분진, 밀폐공간 작업 등				
	<b>■ 기타 점검의견</b>				
소방분야	<b>■ 임시소방시설 설치·유지관리의 적정성(소방시설법 제10조의2)</b> - 소화기 - 간이소화장치(연면적 3천㎡이상, 지하층·무창층 또는 4층 이상의 층으로 바닥면적 600㎡이상인 경우) - 비상경보장치(연면적 400㎡이상, 지하층·무창층으로 바닥면적 150㎡이상인 경우) - 간이피난유도선(바닥면적 150㎡이상인 지하층·무창층)				
	<b>■ 화재위험작업 시의 안전기준 준수 여부 등</b> - 작업 준비 및 작업 절차 수립 - 작업장 내 위험물의 사용·보관 현황 파악 - 화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치 - 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치 - 인화성 액체의 증기 및 가스가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치 - 작업근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치 - 작업 중 화재감시자 배치 등				
	<b>■ 기타 점검의견</b>				

※ 관련법령

- 「건설기술진흥법」, 「산업안전보건법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 등

# 참 고

## 전국 건설공사 현장 현황('22.1.19. 기준)

□ 1억원 이상 전국 건설공사 현장 : 총 45,729개소

구 분		공사 도급금액별 현장수						
		합 계	300억이상	100~300억	30~100억	1~30억		
총 계		45,729	3,218	2,837	6,549	33,125		
공 공	합 계	20,245	835	1,319	3,165	14,926		
	토 목	소 계	9,974	561	802	1,686	6,925	
		도로	3,264	283	232	386	2,363	
		철도	139	51	19	30	39	
		공항	8	4	-	3	1	
		지하철	77	30	3	12	32	
		기타	6,486	193	548	1,255	4,282	
	건 축	소 계	8,493	220	395	1,170	6,708	
		단독주택 및 연립주택	129	-	2	24	103	
		아파트	5층 이하	61	-	4	14	43
			6~15층	338	16	60	101	161
			16층 이상	293	141	14	41	97
		관공서 건물	1,516	14	81	322	1,099	
		학교	2,688	-	71	152	2465	
		기타(창고 등)	3,468	42	158	500	2,624	
	기타	발전소, 조경 등	1,778	54	122	309	1,293	
	민 간	합 계	25,484	2,383	1,518	3,384	18,199	
		토 목	2,030	151	141	370	1,368	
		건 축	소 계	21,875	2,135	1,305	2,804	15,631
단독주택 및 연립주택			4,227	25	49	214	3,939	
아파트			5층 이하	359	11	10	17	321
			6~15층	744	98	93	151	402
			16층 이상	2,544	1,079	135	151	1,179
주상복합건물			2,128	111	108	234	1,675	
상가시설			2,151	31	132	408	1,580	
사무실빌딩			1,205	85	81	226	813	
오피스텔			1,024	190	260	308	266	
호텔·숙박시설			509	85	54	122	248	
기타(창고 등)		6,984	420	383	973	5,208		
기타		산업설비, 공원 등	1,579	97	72	210	1,200	

\*  : 국토부 소관 시설 공공건설공사 현장 4,309개소



# 인천광역시



환경특별시 인천

수신 수신자 참조

(경유)

제목 공공 건설공사장 긴급 안전점검 실시 및 결과 제출 요청

1. 행정안전부 재난안전점검과-1870(2022.6.8.)호와 관련됩니다.
2. 행정안전부에서는 대통령실 지시사항(22.5.30.)과 관련되어 최근 공공 건설공사장 내 안전관리 부실로 인한 대규모 사고가 발생됨에 따라, 위험요인 사전 제거를 위해 부처 및 지자체별 소관 건설현장에 대한 긴급 안전점검을 실시하도록 하였는바, 해당 건설공사장 전수점검을 실시하고 “붙임 4 건설공사장 정부합동 안전점검표”를 2022.6.24.(금)까지 기일 엄수하여 제출하여 주시기 바랍니다.

## □ (행정안전부) 안전점검 개요

### 가. 중점 점검사항

- 1) 「산업안전보건법」에 따른 안전관리실태
- 2) 「건설기술진흥법」 등에 따른 안전관리실태
- 3) 「중대재해처벌법」에 따른 안전 및 보건 확보의무 준수 여부
- 4) 「하천법」 등에 따른 공사 및 유지·보수에 관한 사항
- 5) 시설·전기·가스·소방 등 개별법에 따른 안전관리실태

※ 세부적인 사항은 붙임1 참고

### 나. 점검 대상현장 및 점검기간

- 1) (대상현장) '22.1.19. 기준 1억원 이상 전국 공공 건설공사 현장 20,245개소

※ 인천시 대상: 시, 군·구, 공사·공단 337개소 (붙임 3 참조)

- 2) (점검기간) '22.6.13. ~ 6.24. / 10일간

※ (관계부처) 소관 공공 건설공사장에 대한 안전관리 실태 점검 및 결과 총괄  
(시·도) 시·군·구 점검 총괄 및 자체 발주 사업에 대한 점검 실시  
(시·군·구) 전수점검 실시

### 다. 협조사항

- 1) (관계부처) 국토부, 환경부에 한해서 자체점검 결과 제출 및 이외 부처는 소관 공공 건설공사장 자체 안전관리 철저
- 2) (시·도) 자체 발주 사업 및 시·군·구 점검결과 취합·제출
- 3) (시·군·구) 전수점검 후 결과 시·도에 제출

※ 점검결과는 붙임1 안전점검표를 작성하여 제출

### 라. 향후계획

- 1) (합동점검) 환경부·고용부·국토부 등 정부합동 점검 실시
- 2) (점검기간) '22.6.29. ~ 7.5. / 5일간
- 3) (점검대상) 부처(환경부 및 국토부) 및 지자체에서 점검한 건설공사장 중 **고위험 취약시설**을 대상으로 **표본점검 실시**

※ 점검 대상 및 세부일정 등은 점검결과 취합 후 추후 통보 예정

- 붙임 1. (행안부) 공공 건설공사장 긴급 안전점검 실시 협조 요청 1부
2. (행안부) 건설공사장 정부합동 점검 계획 1부.
3. 국토부 소관 시설 공공건설공사 제외 전국 건설공사 현장('22.1.19. 기준, 인천시)
4. 건설공사장 정부합동 안전점검표 1부. 끝.

## 인천광역시



수신자 교통정보운영과장, 재생콘텐츠과장, 캠프마켓과장, 해양관광과장, 인천광역시경제자유구역청장(운영지원과장), 인천광역시상수도사업본부장(경수관리부과), 인천광역시종합건설본부장(총무부장), 인천광역시인천대공원사업소장, 인천광역시월미공원사업소장, 인천광역시대왕공원사업소장, 인천광역시 중구청장(안전관리과장), 인천광역시동구청장(안전관리과장), 인천광역시 미추홀구청장(안전총괄과장), 인천광역시 연수구청장(안전관리과장), 남동구청장(안전총괄과장), 인천광역시 부평구청장(안전총괄과장), 계양구청장(안전총괄과장), 인천광역시 서구청장(안전총괄과장), 인천광역시 강화군수(안전총괄과장), 인천광역시 응진군수(재난안전담당관), 인천도시공사 사장, 인천교통공사 사장, 인천환경공단이사장, 인천테크노파크원장

주무관 남미정                      안전협력담당 이중희                      안전정책과장 최기건                      2022.6.10.

협조자

시행 안전정책과-7494                      (2022. 6. 10.)                      접수

우 21554                      인천광역시 남동구 정각로 29, (구월동) 인천데이터센터(IDC) / http://www.incheon.go.kr  
2층 (구월동)

전화번호 032-440-5753                      팩스번호 032-440-8845                      / ptnmj@korea.kr                      / 비공개(5)

6월은 호국보훈의 달입니다.

공사ID	공시명	발주처세분 류	발주처명	시공사명	발주처구 분	공사금액 액	공사규모구 간	총공사계약 일	총공사착공 일	총공사준공 일
1005782	검단하수처리장 증설공사	지방공사	인천도시공사	(주)한화건설	공공	1180.9	300억이상	2017-09-20	2017-09-25	2022-03-24
1489493	영종하늘도시 개발사업 조경유지관리 공사	지방공사	인천도시공사	선우조경주식회사	공공	4.1	1~5억	2021-05-14	2021-05-21	2022-01-20
1505109	심정2구역 주거환경개선사업 정비기반시설공사(이린이공원, 녹지 등)	지방공사	인천도시공사	(주)싸이트	공공	21.8	10억~30억	2021-09-28	2021-10-05	2024-06-04
1513080	검단신도시 오수중계펌프장 건설공사	지방공사	인천도시공사	남양건설(주)	공공	272.7	100억~300억	2021-10-27	2021-11-08	2023-10-18
1369606	검단신도시 야생수목 이식공사(3-1공구)	지방공사	인천도시공사	케이제이조경주식회사	공공	6.5	5~10억	2020-09-02	2020-09-07	2024-05-06
1184246	인천검단지구 택지개발사업 조경공사(1-3공구)	지방공사	인천도시공사	감전종합건설(주)	공공	47.7	30억~50억	2019-04-17	2019-04-22	2022-10-21
1388738	검단신도시 수공간(매천) 조경공사	지방공사	인천도시공사	현무조경주식회사	공공	18.9	10억~30억	2020-11-23	2020-11-26	2023-10-25
930605	327-B-1사업 시설공사	지방공사	인천도시공사	에은건설(주)	공공	50.1	50억~100억	2017-01-24	2017-01-31	2023-05-31
1434746	송림초교주변구역 주거환경개선사업 정비기반시설공사(도로 등)	지방공사	인천도시공사	대주종합건설(주)	공공	34.5	30억~50억	2021-03-22	2021-03-26	2022-09-25
1197830	인천검단지구 택지개발사업 조경공사(1-4공구)	지방공사	인천도시공사	산수그린텍(주)	공공	47.7	30억~50억	2019-04-11	2019-04-15	2022-10-14
1182950	인천검단지구 택지개발사업 조경공사(1-1공구)	지방공사	인천도시공사	대방건설(주)	공공	146.8	100억~300억	2019-04-18	2019-04-29	2023-10-31
1496021	송현 1,2동 복합청사 및 공영주차장 건설공사	지방공사	인천도시공사	이노종합건설(주)	공공	81.3	50억~100억	2021-08-13	2021-08-23	2022-05-31
1139547	인천검단지구 택지개발사업 조성공사(2-1공구)	지방공사	인천도시공사	동부건설(주)	공공	1038.4	300억이상	2018-11-12	2018-11-12	2022-07-12
1294194	인천검단지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)	지방공사	인천도시공사	동부건설(주)	공공	459.2	300억이상	2020-02-11	2020-02-12	2023-12-11