

■첨부1. 비상사태(중대재해 발생) 시나리오 및 대응절차

1. 중대산업재해(대응 시나리오)

○ 사고개요

CODE-A : 외부비계에서 고소작업 중 몸의 균형을 잃고 근로자 추락
CODE-B : 굴착기로 우수관로 굴착작업 중 후진하는 굴착기에 근로자 협착
CODE-C : 가설 분전함 조작 작업 중 근로자 감전

※ 현장여건에 맞춰 CODE- A~C 혹은 추가 상황 설정하여 모의훈련 시행

○ 대응 시나리오

시간 및 상황	조치 사항	담당	작동 시간 (사고발생 시각부터)
발생~30분 사고 발생 (1차 대응)	<input type="checkbox"/> 응급 조치 ○ 재해자 응급조치 1) 동료 직원이 호흡 정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시, 출혈이 심하면 지혈하고 쇼크를 막기 위해 담요 등으로 보온 조치 2) 비상상황 전파 및 지원 요청 ○ 병원후송 (119 신고)	최초 발견자	호흡정지확인 :
			인공호흡 :
			심폐소생술 :
			보온조치 :
			비상상황전파 :
	<input type="checkbox"/> 현장 보존 ○ 작업중지/근로자 대피/현장보존(Police Line) 증빙자료 확보(동영상 및 사진촬영)	현장 소장 공사팀	119신고 :
			119도착 :
			작업중지 :
			근로자대피 :
			현장보존 :
<input type="checkbox"/> 재해 보고 ○ 중대재해 발생보고(본사, 경찰서, 노동지청) (순서 : 본사 -> 노동지청 -> 경찰서)	현장 소장	본사보고 :	
		신속대응팀(소집) :	
		신속대응팀(가동) :	
		노동부보고 :	
		경찰서보고 :	

시간 및 상황	조치 사항	담당	작동 시간 (사고발생 시각부터)
30~60분 (2차 대응)	<input type="checkbox"/> 사고 조사 ○ 사고상황조사 1) 목격자 및 작업지휘자(녹취자료 확보) 2) CCTV 확인	안전팀	목격자조사 및 녹취 : CCTV 확인 :
	<input type="checkbox"/> 현장 통제 ○ 외부인 출입금지 조치 및 잔여 근로자 파악 ○ 추가 위험요인 제거	공사팀	외부인 출입금지 : 잔여근로자 파악 : 추가 위험요인 제거 :
	<input type="checkbox"/> 경찰서 대응 ○ 주요원인 및 책임자 확인(현장 안전조직도 및 지휘계통 확인) 협조	현장 소장	경찰서 대응 :
	<input type="checkbox"/> 유족 연락 ○ 유족연락 및 가족관계 파악, 영안실 대기조 편성 및 상황공유	관리팀	유족 연락 :
60~120분 (3차 대응)	<input type="checkbox"/> 서류 작성 ○ 사고보고서 및 상황도, 목격자진술서 입증자료 수집(안전교육, TBM일지, 보호구 지급대장, 작업계획서 등)	안전팀	사고보고서 작성 : 목격자진술서 작성 : 입증자료 수집 :
	<input type="checkbox"/> 노동부 대응 ○ 중대재해발생보고서 제출, 현장조사 협조	현장 소장	중대재해발생보고서작성 : 현장조사 협조 :
	<input type="checkbox"/> 언론 대응 ○ 사고관련 정보전달 (정확한 사실만 전달, 추측 금지), 인터뷰 등	공무팀	언론 인터뷰 :
	<input type="checkbox"/> 발주처 대응 ○ 발주처 보고서 작성 및 사고조사 협조	공무팀	발주처 보고서작성 사고조사 협조 :

2. 중대재해 발생 시 대응 절차

